

BAPS Biuro Projektów ul. Różyckiego 1c 51- 608 Wrocław						baps@baps.pl tel/fax (071) 348 04 21 , kom (0) 602 664 597	
Numer projektu		362/18		Numer archiwalny		3581/19	
OBIEKT		KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny					
ADRES OBIEKTU		Ul. Parafialna 70; 52 - 210 Wrocław					
STADIUM		PROJEKT BUDOWLANY					
ZLECENIODAWCA (INWESTOR)		Parafia Kościoła Rzymskokatolickiego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Ul . Pszczelarska 10; 52-210 Wrocław					
KATEGORIA BUDYNKU		X					
NR DZIAŁEK		Obręb; Ołtaszyn; nr sekcji AM- 5 ; działka 67					
Temat:		PROJEKT BUDOWLANY REMONTU dachów oraz helmu wieży KOŚCIOŁA p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Kosztorys ofertowy (przedmiar) ETAP 1 - PREZBITERIUM					
NIŻEJ PODPISANI PROJEKTANCY OŚWIADCZAJĄ, ŻE PROJEKT NINIEJSZY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.							
BRANŻA				Imię i nazwisko		Nr uprawnień	
Roboty Ogólnobudowlane		Projektant		mgr inż. arch Piotr Szarejko		143/75/Wwm	
		Opracował					
		Kosztorysował		St. Kosztorysant Zygmunt Jarczewski		21.02 2019	
KONSTRUKCJA		Projektant					
		Sprawdził					
INSTALACJE SANITARNE		Projektant					
		Sprawdził					
INSTALACJE ELEKTRYCZNE		Projektant					
		Sprawdził					
1	Strona tytułowa						
2	Spis zawartości opracowania						
3	Spis treści						
4	Spis rysunków					Do nr :	
	Projekt zawiera.....ponumerowanych stron orazrysunków						
Wrocław		21.02.2019		mgr inż. arch. Piotr Szarejko			

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachów oraz helmu wieży Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
ADRES INWESTYCJI : ul. Parafialna 70; 52-210 Wrocław
INWESTOR : Parafia Kościoła Rzymskokatolickiego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
ADRES INWESTORA : ul. Pszczelarska 10; 52-210 Wrocław

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : St. kosztorysant : Zygmunt Jarczewski
DATA OPRACOWANIA : 12.2018 r

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.2018 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		RUSZTOWANIA			
1.1	Sekocenbud IRS cz.III dział C pkt. 5 lp.9,15	Rusztowania systemowe zewnętrzne ramowe o wysokości do 20 m,wielkości zestawu do 300 m2 i czasie wynajmu do 45 dni /montaż,demontaż przewóz oraz czas zatrudnienia/ 0	kpl. kpl.	0.00	
				RAZEM	0.00
1.2	lp 10,16	J.w lecz zestawu do 600 m2 1 [8.09-0.78*2]*11.23*2=146,66 m2 2.80*11.23*3=94,33 m2 16.00*9=144,00 m2 ----- 384,99 m2	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.3	lp. 11,17	J.w lecz o wysokości ponad 20 mw zestawie do 900 m2 0	kpl. kpl.	0.00	
				RAZEM	0.00
1.4	l.p 29,30	Daszki ochronne na wynajem 45 dni 4	m m	4.00	
				RAZEM	4.00
1.5	l.p 48	Folia ochronna zabezpieczająca przed warunkami atmosferycznymi 196.0	m ² m ²	196.00	
				RAZEM	196.00
2		ROZBIÓRKI			
2.1	NZ	Przygotowanie terenu,strychów do robót remontowych 1 24,00 r-g	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2.2	KNR 4-03 1140-08	Demontaż instalacji odgromowej na dachach 8.00+7.00	m m	15.00	
				RAZEM	15.00
2.3	KNR 4-01 0535-02 Rx2	Rozebranie pokrycia hełmu wieży z blachy 0	m ² m ²	0.00	
				RAZEM	0.00
2.4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy stalowej 9.30*2+2.80*3+6.80	m m	33.80	
				RAZEM	33.80
2.5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy stalowej 11.50*4+3.30	m m	49.30	
				RAZEM	49.30
2.6	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia dachu z dachówek ceramicznych 155.80+40.20	m ² m ²	196.00	
				RAZEM	196.00
2.7	KNR 4-01 0508-04	Oczyszczenie dachówek z rozbiórki - dachówka zakładkowa ceramiczna 0	szt. szt.	0.00	
				RAZEM	0.00
2.8	KNR 4-01 0508-04	J.w lecz mnich- mniszka 155,80+40,20=196,00 m2 196.00*30 <szt/m2>	szt. szt.	5880.00	
				RAZEM	5880.00
2.9	KNR 4-01 0508-05	Oczyszczenie gąsiorów 8.00+7.00*4=19m 36*3.4 <szt/m2>	szt. szt.	122.400	
				RAZEM	122.400
2.10	KNR 4-01 0535-08 wieża - pod- stawa uzupełnienia	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy 33.80*0.30 [7.00*2+6.00]*0.30 0 8.00	m ² m ² m ² m ²	10.14 6.00 0.00 8.00	
				RAZEM	24.14
2.11	KNR 4-01 0519-04 R x2	Rozbiórka pokrycia deskowania hełmu na wieży z warstwy papy n 0	m ² m ²	0.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0.00
2.12	KNR 4-01 0430-02 Rx2	Rozebranie deskowania hełmu	m ²		
		0	m ²	0.00	
				RAZEM	0.00
2.13	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie łączenia dachów	m ²		
		312.67	m ²	312.67	
				RAZEM	312.67
2.14	NZ	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki przez wyspecjalizowaną firmę na jej składowisko	kont.		
		3	kont.	3.00	
				RAZEM	3.00
3		REMONT CEGLANEJ ŚCIANY SZCZYTOWEJ			
3.1	KNR 4-01 1202-09	Mycie ściany ,usuwając brud,odchody ptasie,zabrudzenia zaprawą w sposób ręczny	m ²		
	elewacja wschodnia	154.90*1.20	m ²	185.88	
				RAZEM	185.88
3.2	KNR 4-01 0308-01	Naprawienie uszkodzonych miejsc w ścianach z cegły z ich wymianą w ilości do 1 szt.	szt.		
		185,88*3%=5,58 m2	szt.	186.00	
		186		RAZEM	186.00
3.3	KNR 4-01 0620-03	Oczyszczenie spoin z grzybni,zmurszałej zaprawy przy powierzchni ponad 5 m2	m ²		
		185.88	m ²	185.88	
				RAZEM	185.88
3.4	KNR 2-02 0923-02	Spoinowanie ścian zaprawą , barwioną	m ²		
		185.88	m ²	185.88	
				RAZEM	185.88
3.5	NNRNKB 202 1134-02	Zabezpieczenie powierzchni środkiem hydrofobowym Atlas	m ²		
		185.88	m ²	185.88	
				RAZEM	185.88
4		KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHÓW			
4.1	KNR 4-01 0412-01	Wymiana zmurszałych końcówek krokwi	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
4.2	KNR 4-01 0412-03	Wymiana - krokwi narożnych i koszowych	m		
		21.00+39.00	m	60.00	
				RAZEM	60.00
4.3	KNR 4-01 0412-04	Wymiana murlat i podwalin	m		
		11	m	11.00	
				RAZEM	11.00
4.4	KNR 4-01 0412-05	Wymiana płatwi	m		
		8	m	8.00	
				RAZEM	8.00
4.5	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi desekami gr. 32 mm	m		
		9	m	9.00	
				RAZEM	9.00
4.6	KNR 2-02 0410-01 Rx2, 0, Mx1,30	Deskowanie hełmu wieży deskami iglastymi o grub.25 mm kl.II	m ²		
		0	m ²	0.00	
				RAZEM	0.00
4.7	KNR 2-02 0410-03	Olacenie połaci dachowych latami 60x60 mm	m ²		
		196	m ²	196.00	
				RAZEM	196.00
4.8	KNR 2-02 0410-03	Nabicie kontrlat 40x100 mm	m ²		
		196	m ²	196.00	
				RAZEM	196.00
4.9	KNR 4-01 0610-02	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		581*0.15 <15%>	m ²	87.15	
				RAZEM	87.15
4.10	KNR 4-01 0611-01	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu strugów i siekier	m ²		
		581*0.10 <10%>	m ²	58.10	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.11	KNR 4-01 0631-01	Dwukrotne smarowanie krawędziaków, desek, łat środkiem impregnacyjno-grzybobójczym i ognioochronnym Fobos M4	m ²	RAZEM	58.10
	dach dolny, górny, hełm	581.00	m ²	581.00	
				RAZEM	581.00
5		DRZWI STALOWE			
5.1	KNNR 2 1302-03	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe pełne o odporności ogniowej EI60 o wym. 100x200 cm	m ²		
		0	m ²	0.00	
				RAZEM	0.00
6		ROBOTY POKRYWCZE			
6.1	KNNR 2 0604-02 Rx2, Mx1,25	Pokrycie deskowania hełmu na wieży folią izolacyjną polietylenową o gr. 1 mm	m ²		
		0	m ²	0.00	
				RAZEM	0.00
6.2	KNNR 2 0604-02	Pokrycie konstrukcji dachów folią Feix szybka bariera SBS o gr. 1 mm	m ²		
		196.00	m ²	196.00	
				RAZEM	196.00
6.3	NNRNKB 202 0527-04 Rx2, Mx1,40	Pokrycie hełmu wieży blachą z miedzi o gr. 0,50 mm	m ²		
		0	m ²	0.00	
				RAZEM	0.00
6.4	NNRNKB 202 0533-02	Obróbki blacharskie z blachy z miedzi o gr. 0,50 mm przy szerokości obróbek ponad 25 cm	m ²		
		30	m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
6.5	NNRNKB 202 0530-04	Rynny dachowe z blachy z miedzi o gr. 0,50 mm półokrągłe o śr. 15 cm	m		
		6.80	m	6.80	
				RAZEM	6.80
6.6	NNRNKB 202 0530-05	J.w lecz o śr. 18 cm	m		
		27.40	m	27.40	
				RAZEM	27.40
6.7	NNRNKB 202 0530-09	Zbiorniczki przy rynnach z miedzi	m		
		5	m	5.00	
				RAZEM	5.00
6.8	NNRNKB 202 0531-03	Rura spustowa z blachy z miedzi o gr. 0,50 mm o śr. 12 cm	m		
		3.30	m	3.30	
				RAZEM	3.30
6.9	NNRNKB 202 0531-04	J.w lecz o śr. 15 cm	m		
		44.9	m	44.90	
				RAZEM	44.90
6.10	KNR 19-01 0508-07	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną mnich-mniszka	m ²		
		196.00	m ²	196.00	
				RAZEM	196.00
6.11	KNR 19-01 0509-07	Gąsior ceramiczny do w/w dachów	m		
		35.32	m	35.32	
				RAZEM	35.32
6.12	KNR 5-08 0604-07	Montaż instalacji odgromowej na hełmie wieży	m		
		0	m	0.00	
				RAZEM	0.00
6.13	KNR 5-08 0604-05	J.w lecz na dachach krytych dachówką	m		
		28	m	28.00	
				RAZEM	28.00
6.14	NZ	Wykonanie prac konserwatorskich wraz z niezbędnymi naprawami, uzupełnieniami zwieńczenia hełmu na wieży	kpl.		
		0	kpl.	0.00	
				RAZEM	0.00